

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

Quibdó, septiembre 25 de 2020

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
PR-2020 - 033

OBJETO: MANTENIMIENTO Y LAVADO DE LAS ESTRUCTURAS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES E.P.M S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

ACLARACIÓN N° 1

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la contratación del asunto, hace las siguientes aclaraciones, las cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de la oferta.

1. La firma **GIO E.S.P.** mediante correo electrónico de 23 de septiembre del 2020 manifiesta lo siguiente:

1.1. Por medio del presente nos permitimos solicitar aclaraciones respecto del proceso del asunto, por medio del documento adjunto.

Respuesta: Conforme su solicitud damos respuesta con el siguiente cuadro donde se desglosa lo requerido por usted

Ítem	Descripción	Consulta
	PARÁMETROS PARA AGUA POTABLE	
1	BOCATOMA	
1.1	Inmersión (buceo) para limpieza de la estructura de captación, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Retiro de residuos sólidos • Destronque de maderas de gran tamaño que están atrapados en las 4 canastillas de las bombas y alrededor de la plataforma • Desinstalación, limpieza de canastilla interna e instalación de canastilla externa (una canastilla por inmersión) 	¿La limpieza de los elementos contaminantes alrededor de la plataforma y en las canastillas, deben ser retirados todos los días inmersión? R/ Efectivamente, se estima que, una vez terminada la jornada de limpieza de las estructuras de captación, el contratista debe proceder con la remoción inmediata de los residuos y madera de gran tamaño resultantes productos de la actividad.
2	PLANTA LOMA	
2.2	Lavado (interno y externo) tanque elevado de la planta de tratamiento la Loma con un volumen de 700 m³	Favor hacer claridad sobre el alcance de esta actividad, puesta ha venido abarcando la parte interna y en lo externo la tapa. Por otro lado, solicitamos informar si se conserva la exigencia de los andamios certificados para las actividades que requieren andamios. R/ La actividad contempla el lavado interno del tanque de almacenamiento y en la parte externa solo contempla el lavado de la tapa; se aclara que los andamios a utilizar por

	ACLARACIONES SOLICITUD DE OFERTA	ABS-FOR-18
		VERSION 02
		15/02/2019

		el contratista deben ser certificados.
3	PLANTA PLAYITA	
3.1	Lavado (interno y externo) tanque elevado de almacenamiento en la sede la playita de capacidad de 220 m ³	Solicitamos informar si se conserva la exigencia de los andamios certificados para las actividades que requieren andamios. R/ Se aclara que los andamios a utilizar por el contratista deben ser certificados.
4	CIUDADELA MIA	
5	ZONA MINERA Y ZONA NORTE	
5.1	Lavado (interno y externo) del tanque elevado y estructura de soporte de zona Minera volumen de 1000m ³	Solicitamos informar si hacen referencia a toda estructura del tanque o a que aérea de la misma. R/ Esta actividad hace referencia al lavado de la parte interna del tanque, la pasarela del tanque, las escaleras de acceso, la parte inferior del tanque (piso) y las tuberías de la parte inferior.
5.2	Lavado (interno y externo) del tanque elevado y estructura de soporte de zona Norte volumen de 1000m ³	R/ Esta actividad hace referencia al lavado de la parte interna del tanque, la pasarela del tanque, las escaleras de acceso, la parte inferior del tanque (piso) y las tuberías de la parte inferior.
6	ESTACIÓN LA BOMBITA	
7	DESAGÜE	

2. La firma **Mundo Soluciones Mía S.AS** mediante correo electrónico de 25 de septiembre de 2020, manifiesta lo siguiente:

2.1. Para poder implementar estos planes es necesario conocer de antemano el plan de manejo y de contingencia de su empresa para apoyarnos y así elaborarlo de acuerdo a los parámetros que ustedes manejan, por eso solicitamos a ustedes copia de este documento.

Respuesta: Conforme su solicitud se realizará la publicación de los mismos en la solicitud de oferta, para que sea de acceso a todos los interesados

Atentamente


LUIS HERACLIO BERMÚDEZ MONTOYA
 Director Proyecto

Proyectó: Isis L. Córdoba Murillo / Profesional Proyecto